



กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลหัวเดียด ตำบลปามะม่วง ตำบลหนองหลวง ตำบลน้ำร้อน ตำบลระแหง ตำบลแม่ท้อ ตำบลเชียงเงิน ตำบลวังหิน และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุขปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้า การบริการ การศึกษา และการคมนาคมขนส่งในระดับจังหวัด

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน

(๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

(๑๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข้อ ๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ฝูง จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) กำจัดมูลฝอย

(๗) ซื้อมาขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ฝูง จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๗) กำจัดมูลฝอย

(๘) ซื้อมาหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๘ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ฝูง จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๘) กำจัดมูลฝอย

(๙) ซื้อมาหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ฝูง จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชย์กรรม

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก

(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา

(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

(๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่

(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว เว้นแต่เป็นการดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๖) และเพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถวตาม (๘) ดำเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
- (๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
- (๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
- (๒) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
- (๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

พาณิชย์กรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่หัตถอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานจำพวกที่ ๑

(๒) คลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ ฝูง จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน

(๖) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(๘) กำจัดมูลฝอย

(๙) ซื่อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อการศาสนา การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

ข้อ ๑๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ข ๑ ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ข ๕

ถนนสาย ข ๖ ถนนสาย ข ๗ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ ถนนสาย ค ๓ ถนนสาย ค ๔
ถนนสาย ค ๕ ถนนสาย ค ๖ ถนนสาย ค ๗ ถนนสาย ค ๘ ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒
ถนนสาย ง ๓ ถนนสาย จ ๑ ถนนสาย จ ๒ ถนนสาย จ ๓ ถนนสาย จ ๔ ถนนสาย ฉ
และถนนสาย ช ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๒) การสร้างรั้วหรือกำแพง

(๓) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก อนุพจนธ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช											ได้		
	(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช											ได้		
	(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ											ได้		
	(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น												ได้	
	(๕) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า									ได้			ได้	
	(๖) การบด ปั่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมีไข่เมล็ดพืชหรือหัวพืช											ได้	ได้	
	(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว												ได้	
	(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก											ได้	ได้	
	(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม											ได้	ได้	
(๑๐) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ											ได้			
๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสำหรับการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน													ได้
	(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน													ได้
๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมีไข่สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๑) การฆ่าสัตว์													ได้
	(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง								ได้			ได้	ได้	

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่				
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓		
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์											ได้			
	(๔) การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ ให้บริสุทธิ์												ได้		
	(๖) การล้าง ข่าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์												ได้		
	(๗) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น											ได้	ได้		
๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมัน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์												ได้		
๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๒) การถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ รุมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง									ได้			ได้	ได้	
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนัง หรือไขมันสัตว์น้ำ													ได้	
	(๕) การล้าง ข่าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำ													ได้	
๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้							ได้					ได้	ได้	
	(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ เหือดแห้ง							ได้					ได้	ได้	
๙	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว												ได้		ได้

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	(๓) การปั่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช										ได้	ได้		
	(๔) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๖) การปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แฉก หรือแท่ง	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		
๑๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๑) การทำขนมปังหรือขนมเค้ก	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
	(๒) การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
	(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น				ได้			ได้			ได้	ได้		
๑๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลซึ่งทำจากอ้อย ปืช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๑) การทำน้ำเชื่อม										ได้	ได้		
	(๗) การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมีใช้อยู่							ได้			ได้			
๑๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้													
	(๒) การคั่ว บด หรือปั่นกาแฟหรือการทำกาแฟผง					ได้			ได้			ได้		
	(๓) การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้				ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๔) การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต				ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๕) การทำเค้กฮวยผิง ชิงผิง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ				ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๖) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด				ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๗) การเชื่อมหรือเชื่อมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล				ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต				ได้			ได้			ได้	ได้		

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	(๑๐) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่				ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๑๑) การทำไอศกรีม				ได้			ได้			ได้	ได้		
๑๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๖) การทำน้ำมันสลัด	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		
	(๘) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง	ได้			ได้			ได้			ได้	ได้		
๑๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง											ได้		
๑๘	โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราชนิดอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์ หรือเบียร์ในลำดับที่ ๑๙											ได้		
๒๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๑) การทำน้ำดื่ม	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
	(๒) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์											ได้		
	(๔) การทำน้ำแร่							ได้	ได้		ได้	ได้		
๒๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมีใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้													
	(๔) การพิมพ์สิ่งทอ									ได้			ได้	เฉพาะการพิมพ์ สิ่งทอพื้นเมือง

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๒๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน (๒) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก (๓) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ (๔) การตกแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
๒๔	โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือพอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
๒๕	โรงงานผลิตเส้นหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปูยซึ่งมิใช่เส้นหรือพรมที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
๒๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การผลิตเชือก (๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะซ่อมแซม)							ได้			ได้	ได้		
๒๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น (๒) การทำหมวก	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๖๕	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)							ได้			ได้	ได้		
๖๖	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกลสีกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)							ได้			ได้	ได้		
๖๙	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)							ได้			ได้			
๗๐	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ชัก ชักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก บันจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับการใช้การอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช่พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)							ได้			ได้	ได้		

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่				
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓		
๗๑	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)							ได้			ได้	ได้			
๗๒	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดีโอ) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)							ได้			ได้	ได้			
๗๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ (เฉพาะดัดแปลง)								ได้			ได้	ได้		
	(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ								ได้			ได้	ได้		

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ	
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม				
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่				
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓		
๘๐	โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)										ได้	ได้			
๘๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม (เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม)						ได้			ได้		ได้	ได้		
๘๓	โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา								ได้			ได้	ได้		
๘๔	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้														
	(๑) การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี	ได้				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
	(๒) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า	ได้				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
	(๓) การตัด เจียรไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี	ได้				ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
	(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ									ได้			ได้		
	(๕) การทำดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น													ได้	
๘๕	โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว								ได้			ได้	ได้		
๘๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มีได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้														
	(๑) การทำเครื่องเล่น											ได้	ได้		
	(๒) การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ											ได้	ได้		
	(๓) การทำเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง	ได้				ได้						ได้	ได้		


ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ			
		พาณิชยกรรมและ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม						
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่						
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓				
	(๔) การทำร่ม ไม้เลื้อยชนก ดอกไม้เทียม ชิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบบุหรี่หรือกล้องบุหรี กั้นกรองบุหรี หรือไฟแช็ก				ได้				ได้				ได้	ได้		เฉพาะการผลิต สินค้าพื้นเมือง และของชำร่วย	
	(๕) การทำป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)	ได้				ได้				ได้				ได้	ได้		
	(๖) การทำแหคลุมผม ย้อมผม หรือผมปลอม					ได้				ได้				ได้	ได้		
๙๐	โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม															ได้	
๙๑	โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป													ได้		ได้	
๙๒	โรงงานห้องเย็น									ได้				ได้		ได้	
๙๓	โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง					ได้				ได้				ได้			
๙๔	โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว	ได้				ได้				ได้				ได้			
๙๕	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์																
						ได้				ได้				ได้			
						ได้				ได้				ได้			
																ได้	
		ได้				ได้				ได้				ได้			
๙๖	โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี	ได้				ได้				ได้				ได้			

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	ที่ดินประเภท												หมายเหตุ
		พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง			ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย			ชนบทและเกษตรกรรม			
		โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			โรงงานจำพวกที่			
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๙๖	โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี	ได้			ได้			ได้			ได้			
๙๗	โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มีได้ระบุงการซ่อมไว้ในลำดับใด										ได้	ได้		
๙๘	โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรหม หรือขนสัตว์	ได้			ได้			ได้	ได้		ได้	ได้		
๑๐๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๓) การลงรักหรือการประดับตกแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี	ได้			ได้			ได้			ได้			

หมายเหตุ	ลำดับที่	หมายถึง	ลำดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
	ได้	หมายถึง	สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
	โรงงานจำพวกที่	หมายถึง	จำพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน



แผนที่ทำยุทธการ
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
พ.ศ. 2562

มาตราส่วน 1 : 30,000
0 0.5 1 2 3 กิโลเมตร



พ.ศ. 2562

มาตราส่วน 1:30,000



รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก
พ.ศ. ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ คือ

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๓๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ ด้านเหนือ	จดคลองส่งน้ำ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก	จดคลองส่งน้ำ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ
และถนนรามคำแหง ฟากตะวันออก	
๑.๒ ด้านเหนือ	จดถนนสาย ค ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนรามคำแหง ฟากตะวันออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลไ้ม้งาม และวัดท่าช้าง	
๑.๓ ด้านเหนือ	จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดบ่อนูบาล (หนองกระทะ) บ่อนูบาล (หนองกลาง)
บ่อนูบาล (หนองกระทุ่ม) สำนักงานเทศบาลตำบลไ้ม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไ้ม้งาม และถนนสาย จ ๑	
ฟากเหนือ	
ด้านตะวันตก	จดถนนรามคำแหง ฟากตะวันออก โรงเรียนชุมชน บ้านไ้ม้งาม
และวัดไ้ม้งามหลวง	
๑.๔ ด้านเหนือ	จดถนนสาย จ ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก กรมปศุสัตว์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก	
ด้านใต้	จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก

๑.๕ ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก
 ด้านใต้ จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ
 ด้านตะวันตก จดสนามกีฬาตำบลไม้งาม (หนองกระทุ่ม) และบ่อนูบาล
 (หนองกระทุ่ม) บ่อนูบาล (หนองกลาง) บ่อนูบาล (หนองกระทุ่ม) สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

๑.๖ ด้านเหนือ จดถนนสาย จ ๑ ฟากใต้
 ด้านตะวันออก จดบ่อนูบาล (หนองกระทุ่ม) บ่อนูบาล (หนองกลาง)
 บ่อนูบาล (หนองกระทุ่ม) สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ด้านใต้ จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนรามคำแหง ฟากตะวันออก และวัดเกาะตาเถียร

๑.๗ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๓ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
 กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่สลิด ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำร้อน ตำบลไม้งาม
 ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง และจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ

ด้านใต้ จดโรงเรียนผดุงปัญญา

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
 และถนนสาย จ ๓ ฟากใต้และฟากตะวันออก

๑.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย จ ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก

๑.๙ ด้านเหนือ จดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก กรมปศุสัตว์
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
 โรงเรียนบ้านหนองกระโท่ และวัดหนองกระโท่

ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๔ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดตาก กรมปศุสัตว์
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

- | | |
|----------------|---|
| ๑.๑๐ ด้านเหนือ | จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้ |
| ด้านตะวันออก | จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก |
| ด้านใต้ | จดถนนสาย ค ๓ ฟากเหนือ |
| ด้านตะวันตก | จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก |
| ๑.๑๑ ด้านเหนือ | จดถนนสาย ค ๓ ฟากใต้ |
| ด้านตะวันออก | จดถนนสาย จ ๓ ฟากตะวันตก |
| ด้านใต้ | จดถนนสาย จ ๓ ฟากเหนือ |
| ด้านตะวันตก | จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก |
| ๑.๑๒ ด้านเหนือ | จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ |
| ด้านตะวันออก | จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ฟากตะวันตก |

ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก สถานีกาชาดเพชรรัตน์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการตำรวจ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๗๗ และวิทยาลัยเทคนิคตาก

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙

- | | |
|--|---|
| ด้านตะวันตก | จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ |
| ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๑๕ ที่กำหนดไว้เป็นสี่เหลี่อ | |
| ๑.๑๓ ด้านเหนือ | จดโรงเรียนผดุงปัญญา |
| ด้านตะวันออก | จดจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ |
| ด้านใต้ | จดจังหวัดทหารบกตาก ค่ายวชิรปราการ |
| ด้านตะวันตก | จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก |
| ๑.๑๔ ด้านเหนือ | จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร |

จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก พิพิธภัณฑสถานจังหวัดตาก และสุสานสามัคคีมูลนิธิ

ด้านตะวันออก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ด้านเหนือ	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท

ตก. ๔๐๔๙

ด้านตะวันออก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดวัดอัมพวัน
ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท

ตก. ๔๐๔๙

๑.๑๗ ด้านเหนือ จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก พิพิธภัณฑสถานจังหวัดตาก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนสาย ก ๑ ฟากเหนือ

๑.๑๘ ด้านเหนือ จดวัดอัมพวัน ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นขนาน ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙

ด้านตะวันออก จดแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลปามะม่วง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปามะม่วง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนชุมชน บ้านปามะม่วง ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ (ตาก) สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กรมป่าไม้

ด้านใต้

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กกลางทางหลวงชนบท

ต.ก. ๔๐๔๙

๑.๑๙ ด้านเหนือ

จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุดุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก

จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดซอยประชาชื่น ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุดุนิยมวิทยาตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

๑.๒๐ ด้านเหนือ

จดซอยประชาชื่น ฟากใต้

ด้านตะวันออก

จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก และถนนไม่ปรากฏชื่อ

ฟากตะวันตก

ด้านใต้

จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และถนนสาย ก ๔ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก

จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก และถนนไม่ปรากฏชื่อ

ฟากตะวันออก

๑.๒๑ ด้านเหนือ จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

ด้านใต้ จดชอยประชาชื่น ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑.๒๒ ด้านเหนือ จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จัดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

- ๑.๒๓ ด้านเหนือ จัดถนนสาย ก ๔ ฟากใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
 ด้านตะวันออก จัดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก
 ด้านใต้ จัดเส้นทางระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
 ด้านตะวันตก จัดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก

๑.๒๔ ด้านเหนือ จัดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก จัดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จัดซอยอุดมสุข ฟากเหนือ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ด้านตะวันตก จัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันออก และด่านป่าไม้ตาก กรมป่าไม้

- ๑.๒๕ ด้านเหนือ จัดซอยอุดมสุข ฟากใต้
 ด้านตะวันออก จัดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก

ด้านใต้	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กึ่งกลางถนนสาย ช
ด้านตะวันตก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ พากตะวันออก
๑.๒๖ ด้านเหนือ	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ พากใต้
ด้านตะวันออก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ พากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนสาย ค ๘ พากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กึ่งกลางทางหลวงชนบท

ตก. ๔๐๔๙ และวัดดอยข่อยเขาแก้ว

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๘ ที่กำหนดไว้เป็นสี่เหลี่ยม และบริเวณ
หมายเลข ๑๒.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสี่เหลี่ยม

๑.๒๗ ด้านเหนือ	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กึ่งกลางถนนสาย ช
ด้านตะวันออก	จดคลองชะลุ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้	จดคลองชะลุ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ พากตะวันออก
๑.๒๘ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) พากใต้
ด้านตะวันออก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ พากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนสาย จ ๔ พากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ค ๗ พากตะวันออก
๑.๒๙ ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) พากใต้

และหนองคา

ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๗ พากตะวันตก
ด้านใต้	จดถนนสาย จ ๔ พากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนสาย จ ๔ พากตะวันออก และที่ราชพัสดุ แปลง หมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕ วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค) และโรงเรียนเทศบาล ๓ ชัยชนะสงคราม

๑.๓๐ ด้านเหนือ	จดถนนสาย ค ๘ พากใต้
ด้านตะวันออก	จดวัดพระนารายณ์ และศาลหลักเมือง ๔ มหาราช
ด้านใต้	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และหนองเชียงทอง

ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กึ่งกลางทางหลวงชนบท
-------------	---

ตก. ๔๐๔๙

๑.๓๑ ด้านเหนือ	จดถนนสาย จ ๔ พากใต้
ด้านตะวันออก	จดเรือนจำกลางตาก กรมราชทัณฑ์ และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๔ พากตะวันตก

ด้านใต้ จดคลองชะลู ฝั่งตะวันตก เส้นตรงที่ลากจากคลองชะลู ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองชะลูบรรจบกับคลองลั่นไม้กอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคลองชะลู เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเขตเทศบาลเมืองตาก หลักเขตที่ ๗ และเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก และถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก

- | | |
|----------------|--|
| ๑.๓๒ ด้านเหนือ | จดถนนสาย จ ๔ ฟากใต้ |
| ด้านตะวันออก | จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก |
| ด้านใต้ | จดถนนสาย ค ๗ ฟากเหนือ |
| ด้านตะวันตก | จดถนนสาย ข ๖ ฟากตะวันออก |
| ๑.๓๓ ด้านเหนือ | จดที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ตก. ๓๑ |
| ด้านตะวันออก | จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันตก และถนนสาย ข ๖ |

ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘
 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๖ และเส้นขนานระยะ ๑๒๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย จ ๔

๑.๓๔ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

- | | |
|----------------|--|
| ด้านตะวันออก | จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก |
| ด้านใต้ | จดถนนสาย ฉ ฟากเหนือ |
| ๑.๓๕ ด้านเหนือ | จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน |

หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

- | | |
|----------------|--|
| ด้านตะวันออก | จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก |
| ด้านใต้ | จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ |
| ด้านตะวันตก | จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ |
| ๑.๓๖ ด้านเหนือ | จดถนนสาย ฉ ฟากใต้ |
| ด้านตะวันออก | จดถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก |
| ด้านใต้ | จดเส้นตั้งฉากกับถนนสาย ข ๗ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง |

อยู่ห่างจากถนนสาย ฉ บรรจบกับถนนสาย ข ๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ๗ เป็นระยะ ๑,๑๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ และหนองบัวใต้

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้

๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต้
 ด้านตะวันออก จดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก กรมปศุสัตว์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 ด้านตะวันตก จดถนนห้วยเดียดอุทิศ ฟากตะวันออก โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย และถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันออก

๒.๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต้
 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนห้วยเดียดอุทิศ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และถนนห้วยเดียดอุทิศ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนรามคำแหง ซอย ๓ ฟากเหนือ
 ด้านตะวันตก จดถนนรามคำแหง ฟากตะวันออก วัดสันป่าพง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๒.๓ ด้านเหนือ จดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
 ด้านใต้ จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

ด้านตะวันตก จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

๒.๔ ด้านเหนือ จดถนนรามคำแหง ซอย ๓ ฟากใต้
 ด้านตะวันออก จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

ด้านใต้ จดถนนคีรีราษฎร์ ฟากเหนือ โรงเรียนถนนอมราษฎร์บำรุง และวัดดอยคีรี

ด้านตะวันตก จดถนนตากสิน ฟากตะวันออก

๒.๕ ด้านเหนือ จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๕ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำนักงานตาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก วัดโคกพลู และถนนหนองหลวงอุทิศ
ฟากตะวันออก

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก และศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริม
และพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

๒.๖ ด้านเหนือ จดวัดดอยคีรี และถนนคีรีราษฎร์ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง
กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง เลขที่ ๑ ๒๘๕๙/๒๕๑๒ และถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนตากสิน ฟากตะวันออก และวัดปทุมคีรี

๒.๗ ด้านเหนือ จดที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
เลขที่ ๑ ๒๘๕๙/๒๕๑๒

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันออก

๒.๘ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนหนองหลวงอุทิศ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑๔๐๐ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนกิตติขจร ฟากตะวันออก

๒.๙ ด้านเหนือ จดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิพิธภัณฑ์
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖

ด้านตะวันออก จดศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิพิธภัณฑ
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิพิธภัณฑ
เมืองเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖

๒.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตาก และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯโดยแมลงที่ ๘.๑ กำแพงเพชร

ด้านตะวันตก จดโรงเรียนตากพิทยาคม

๒.๑๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดโรงเรียนตากพิทยาคม

ด้านใต้ จดวัดไผ่ล้อม

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก

๒.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และวัดโพธาราม

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖

๒.๑๓ ด้านเหนือ จดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯโดยแมลงที่ ๘.๑ กำแพงเพชร
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดโรงเรียนตากพิทยาคม

๒.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ

	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันออก และหนองคา
๒.๑๕	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ข ๕ ฟากตะวันตก
	ด้านใต้	จดหนองคา
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันออก
๒.๑๖	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๗ ฟากตะวันตก และหนองคา
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก
๒.๑๗	ด้านเหนือ	จดถนนสาย ข ๔ ฟากใต้ และวัดศรีตลาราม
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และวัดเชียงทอง
	ด้านใต้	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้		
๓.๑	ด้านเหนือ	จดถนนสาย จ ๒ ฟากใต้
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๑ ฟากตะวันตก และถนนหัวเดียดอุทิศ
	ฟากตะวันตก	
	ด้านใต้	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหัวเดียดอุทิศ
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนย์กลางถนนสาย ค ๑		
๓.๒	ด้านเหนือ	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๐๐ ฟากใต้ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง และโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
	ด้านตะวันออก	จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก และหนองยายปา
	ด้านใต้	จดถนน ง ๑ ฟากเหนือ
	ด้านตะวันตก	จดถนนจอมพล ฟากตะวันออก
๓.๓	ด้านเหนือ	จดสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาทาก

๓.๔ ด้านเหนือ จดศาลากลางจังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตาก เขต ๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ชุมสายโทรศัพท์ตาก บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก สนามกีฬาตากสิน ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดศาลากลางจังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตาก เขต ๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ชุมสายโทรศัพท์ตาก บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก สนามกีฬาตากสิน ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก

๓.๕ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้ และวัดดอนแก้ว

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก และสวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก

๓.๖ ด้านเหนือ จดวัดพร้าว ถนนสาย ง ๑ ฟากใต้ และวัดดอนแก้ว

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก สวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ ๖๐ พรรษา และถนนจอมพล ฟากตะวันออก

๓.๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดวัดมณีบรรพตวรวิหาร

ด้านตะวันตก จดวัดมณีบรรพตวรวิหาร

๓.๘ ด้านเหนือ จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้ และสวนสาธารณะ หนองน้ำมณีบรรพต

ด้านตะวันออก จดวัดมณีบรรพตวรวิหาร และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ และวัดมะเขือแจ้

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันออก

๓.๙ ด้านเหนือ จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ค ๖ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิพิธภัณฑ

เมืองเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๕๖

ด้านตะวันตก จดถนนสาย จ ๔ ฟากตะวันออก

๓.๑๐ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร

กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการดังต่อไปนี้

๔.๑ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. ตาก

ตก. ๐๓๐๐๗

ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และแนวเขตป่าไม้ถาวร

ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง

ด้านใต้ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๔.๒ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

ด้านใต้ จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่สลิด ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำร้อน ตำบลไม้งาม

ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) พากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก ถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๒๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้

๕.๑ ด้านเหนือ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิตและป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตการปกครอง เทศบาลตำบลไผ่งาม ระหว่างหลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖

ด้านใต้ จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิตและป่าโป่งแดง
ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต การปกครองระหว่างอำเภอเมืองตากกับอำเภอบ้านตาก

๕.๒ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต การปกครองระหว่างอำเภอเมืองตากกับอำเภอบ้านตาก

ด้านตะวันออก จดถนน อบจ.ตาก ตก. ๑ - ๐๐๐๗ พากตะวันตก ถนนสาธารณะ พากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. ตาก ตก. ๑ - ๐๐๐๗ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิตและป่าโป่งแดง และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่สลิต ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำร้อน ตำบลไผ่งาม ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) พากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย จ ๓ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) พากตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต การปกครองระหว่างอำเภอเมืองตากกับอำเภอบ้านตาก

ด้านตะวันออก จดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗
 ปากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ไปทาง
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ปากตะวันออก
 และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก

๕.๔ ด้านเหนือ จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
 การปกครองระหว่างอำเภอเมืองตากกับอำเภอบ้านตาก

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ปากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ปากตะวันตกและปากเหนือ และวัดวังม่วง

ด้านตะวันตก จดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออก

๕.๕ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ปากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ปากตะวันตก

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ วัดหนองบัวเหนือ วัดปากห้วยไม้งาม วัดบ้านเด่น โรงเรียนเด่นวิทยา
 เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข ๑๑๐๗ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ
 ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ แขนงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ทำการองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลปามะม่วง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปามะม่วง และทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ปากตะวันตก

ด้านใต้ จดห้วยแม่ท้อฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อจาก
 เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ และเขตป่าไม้ถาวร
 ตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตาก
 ฝั่งขวา

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๓ หมายเลข ๗.๘ และหมายเลข ๗.๑๓
 ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน บริเวณหมายเลข ๙.๑๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
 หมายเลข ๑๑.๓ และหมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๕.๖ ด้านเหนือ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ปากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ปากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ปากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ปากตะวันออก

ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน

๕.๗ ด้านเหนือ	จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิต และป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก	จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลไม้้งาม
ระหว่างหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗	
ด้านใต้	จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลไม้้งาม
ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๘	
ด้านตะวันตก	จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิต และป่าโป่งแดง
๕.๘ ด้านเหนือ	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ดอยหญ้าเข้ม และสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนคำพระเจ้าตาก	
ด้านใต้	จดถนนสาย จ ๒ ฟากเหนือ ศูนย์วิจัยและบำรุง พันธุ์สัตว์ตาก
กรมปศุสัตว์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข	
จังหวัดตาก ดอยผาลาด ถนนสาย จ ๑ ฟากเหนือ และคลองส่งน้ำ ฝั่งเหนือ	
ด้านตะวันตก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก โรงเรียนบ้านวังม่วง
และวัดวังม่วง	
๕.๙ ด้านเหนือ	จดวัดวังม่วง
ด้านตะวันออก	จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และถนนรามคำแหง
ฟากตะวันตก	
ด้านใต้	จดที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ตก. ๓๑
ด้านตะวันตก	จดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออก
๕.๑๐ ด้านเหนือ	จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิต และป่าโป่งแดง
ด้านตะวันออก	จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่สลิต ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำร้อน ตำบลไม้้งาม	
ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐	
ด้านใต้	จดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่สลิต ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำร้อน ตำบลไม้้งาม	
ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐	
ด้านตะวันตก	จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)	
๕.๑๑ ด้านเหนือ	จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปามะม่วง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปามะม่วง เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ และวัดอัมพวัน

ด้านใต้ จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก

๕.๑๒ ด้านเหนือ จดถนนสาย ช ฟากใต้ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ เป็นระยะ ๓,๐๐๐ เมตร

ด้านใต้ จดเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่จัดสรรลานฝาง
และแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ เป็นระยะ
๒,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันออก
คลองชะลู ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช

๕.๑๓ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ช
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ช ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนสาย ช ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก

๕.๑๔ ด้านเหนือ จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท
ตก. ๔๐๔๙

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก

๕.๑๕ ด้านเหนือ จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ และเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ต่อจากเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๕.๑๖ ด้านเหนือ จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ และวัดดอยข่อยเขาแก้ว

ด้านใต้ จดถนนสาย ค ๘ ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก

๕.๑๗ ด้านเหนือ จดถนนสาย ค ๘ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) หนองเชียงทอง วัดพระนารายณ์ และศาลหลักเมือง ๔ มหาราช

ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ฟากตะวันออก

๕.๑๘ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองตาก ระหว่างหลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ เส้นตรงที่ต่อตรงจากเขตเทศบาลเมืองตาก หลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบคลองลั่นไม้ก่อง ที่จุดซึ่งคลองลั่นไม้ก่องบรรจบกับคลองส่งน้ำ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองลั่นไม้ก่อง เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร และคลองชะลู ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออก และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ตก. ๓๑

๕.๑๙ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดถนนสาย ฉ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดวัดทำนา
 ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ปากตะวันออก เส้นขนานระยะ
 ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และถนนสาย ฉ ปากตะวันออก
 ๕.๒๐ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ปากใต้
 ด้านตะวันออก จดถนนสาย ฉ ปากตะวันตก เส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร
 กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร
 กับศูนย์กลางถนนสาย ฉ เส้นขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ
 ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ข ๗ หนองบัวใต้ เส้นตั้งฉากกับถนนสาย ข ๗ ปากตะวันตก
 ที่จุดซึ่ง อยู่ห่างจากถนนสาย ข ๗ บรรจบกับถนนสาย ฉ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
 ถนนสาย ข ๗ เป็นระยะ ๑,๑๐๐ เมตร และถนนสาย ข ๗ ปากตะวันตก

ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข ๑๐๔ ปากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
 เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ปากตะวันออก
 ๕.๒๑ ด้านเหนือ จดถนนสาย ฉ ปากใต้ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
 ทะเบียนที่ ตก. ๕๕

ด้านตะวันออก จดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตก
 ด้านใต้ จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข ๑๐๔ ปากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔
 เป็นระยะ ๒,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ๗ ปากตะวันออก
 ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล
 ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ พื้นที่บริเวณพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
 ในท้องที่ตำบลแม่สลิติ ตำบลสมอโค่น อำเภอบ้านตาก และตำบลน้ำร้อน ตำบลไม้งาม ตำบลโป่งแดง
 ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
 ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้

๗.๑ เขาหัวช้าง

๗.๒ เกาะกลางแม่น้ำปิง

๗.๓ หนองบัวเหนือ

๗.๔ ดอยผาลาด

๗.๕ ดอยหญ้าเข็ม

๗.๖ สนามกีฬาตำบลไ้ม้งาม (หนองกระทุ่ม)

๗.๗ หนองหลวง

๗.๘ หนองต๊اب

๗.๙ ที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๙/๒๕๑๒

๗.๑๐ ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) พากตะวันออก

ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ พากตะวันออก

๗.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ พากเหนือ

ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

ด้านตะวันออก จดแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ พากตะวันออก

๗.๑๒ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ตก. ๓๑

๗.๑๓ หนองน้ำสาธารณะ

๗.๑๔ สนามกีฬาตากสิน

๗.๑๕ หนองยายปา

๗.๑๖ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ ๖๐ พรรษา

๗.๑๗ สวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต

๗.๑๘ สวนสาธารณะแม่ปิงตาก

๗.๑๙ สวนสราญรมย์เทศบาลเมืองตาก

๗.๒๐ ด้านเหนือ จดไม่ปรากฏชื่อ พากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ พากตะวันตก

ด้านใต้ จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จดถนนทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ พากตะวันออก

๗.๒๑ ด้านเหนือ จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ พากตะวันตก

ด้านใต้ จดถนนไม่ปรากฏชื่อ พากเหนือ

ด้านตะวันตก จดห้วยแม่ท้อ ฝั่งตะวันออก

๗.๒๒ หนองคา

๗.๒๓ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๕๕

๗.๒๔ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕

๗.๒๕ หนองเชียงทอง

๗.๒๖ หนองบัวใต้

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๔ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปนี้

๘.๑ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง

๘.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา

๘.๓ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่จัดสรรลานฝาง

๘.๔ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนรุกขชาติกิตติขจร

๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๑๙ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้

๙.๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ

๙.๒ โรงเรียนบ้านวังม่วง

๙.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

๙.๔ โรงเรียนเด่นวิทยา

๙.๕ โรงเรียนบ้านหนองกระโท

๙.๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย

๙.๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

๙.๘ โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง

๙.๙ โรงเรียนผดุงปัญญา

๙.๑๐ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

๙.๑๑ วิทยาลัยเทคนิคตาก

๙.๑๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และโรงเรียนชุมชนบ้านปามะม่วง

๙.๑๓ โรงเรียนอนุบาลตาก

๙.๑๔ โรงเรียนบ้านชะลาด

๙.๑๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์

๙.๑๖ โรงเรียนตากพิทยาคม

๙.๑๗ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์

๙.๑๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร

๙.๑๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชัยชนะสงคราม

๑๐. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๐ ที่กำหนดไว้เป็นสื่อน้ำตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้

ด้านเหนือ	จดถนนสาย ข ๒ ฟากใต้
ด้านตะวันออก	จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ค ๖
ด้านใต้	จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก	จดถนนจอมพล ฟากตะวันออก สำนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตาก และที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕

๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้

- ๑๑.๑ วัดหนองบัวเหนือ
- ๑๑.๒ วัดวังม่วง
- ๑๑.๓ วัดปากห้วยไผ่งาม
- ๑๑.๔ วัดท่าช้าง
- ๑๑.๕ วัดไผ่งามหลวง
- ๑๑.๖ วัดบ้านเด่น
- ๑๑.๗ วัดเกาะตาเถียร
- ๑๑.๘ วัดหนองกระโห้
- ๑๑.๙ วัดดอนมูลชัย
- ๑๑.๑๐ วัดสันป่าพง
- ๑๑.๑๑ วัดดอยคีรี
- ๑๑.๑๒ วัดปทุมคีรี
- ๑๑.๑๓ วัดโคกพลู
- ๑๑.๑๔ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ๑๑.๑๕ วัดส้มเกลี้ยง
- ๑๑.๑๖ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
- ๑๑.๑๗ วัดดอนแก้ว
- ๑๑.๑๘ วัดพร้าว
- ๑๑.๑๙ วัดอัมพวัน

- ๑๑.๒๐ วัดโคกเจดีย์
- ๑๑.๒๑ สุสานสามัคคีมูลนิธิ
- ๑๑.๒๒ วัดมณีบรรพตวรวิหาร
- ๑๑.๒๓ วัดมะเขือแจ้
- ๑๑.๒๔ วัดไผ่ล้อม
- ๑๑.๒๕ วัดโพธาราม
- ๑๑.๒๖ วัดสีตลาราม
- ๑๑.๒๗ วัดดอยข่อยเขาแก้ว
- ๑๑.๒๘ วัดกลางสวนดอกไม้
- ๑๑.๒๙ วัดเชียงทอง
- ๑๑.๓๐ วัดพระนารายณ์ และศาลหลักเมือง ๔ มหาราช
- ๑๑.๓๑ วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค)
- ๑๑.๓๒ วัดท่านา

๑๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๒.๑ ถึงหมายเลข ๑๒.๒๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก กรมปศุสัตว์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

๑๒.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตาก

๑๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้้งาม

๑๒.๔ บ่ออนุบาล (หนองกระทะ) บ่ออนุบาล (หนองกลาง) บ่ออนุบาล (หนองกระทุ่ม) สำนักงานเทศบาลตำบลไม้้งาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้้งาม

๑๒.๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก

๑๒.๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง กองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดตาก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)

๑๒.๗ สถานีกาชาดเพชรรัตน์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการตำรวจ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๗๗

๑๒.๘ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๕ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

๑๒.๙ ศาลากลางจังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ชุมสายโทรศัพท์ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก สนามกีฬาตากสิน ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก

๑๒.๑๐ สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีไฟฟ้าตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - พม่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แขวงทางหลวงชนบทตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก สำนักงานอัยการจังหวัดตาก โรงตัดแต่งซากสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และพิสุจน์หลักฐานจังหวัดตาก

๑๒.๑๑ แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปามะม่วง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปามะม่วง

๑๒.๑๒ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ (ตาก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กรมป่าไม้

๑๒.๑๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๑๒.๑๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก บ้านพักข้าราชการ และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๕๖

๑๒.๑๕ ด่านป่าไม้ตาก กรมป่าไม้

๑๒.๑๖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สอดที่ ๘.๑ กำแพงเพชร

๑๒.๑๗ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก

๑๒.๑๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก

๑๒.๑๙ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตาก และที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก. ๒๕

๑๒.๒๐ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ (ตาก)


๑๒.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ท้อ

๑๒.๒๒ เรือนจำกลางตาก กรมราชทัณฑ์

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก

พ.ศ. 2562

มาตราส่วน 1:30,000
0 0.5 1 2 3 กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตผังเมืองรวม
- เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอ
- เขตเทศบาล
- แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
- แนวเขตวนอุทยาน แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
- เขตทหาร
- ถนนเดิม
- ถนนใหม่ขยาย
- ถนนโครงการ
- สะพาน
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- อ่างเก็บน้ำหนอง บึง
- คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ
- เส้นชั้นความสูง

ความกว้างของเขตทาง

- ก ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร
- ข ขนาดเขตทาง 14.00 เมตร
- ค ขนาดเขตทาง 16.00 เมตร
- ง ขนาดเขตทาง 18.00 เมตร
- จ ขนาดเขตทาง 20.00 เมตร
- ฉ ขนาดเขตทาง 30.00 เมตร
- ช ขนาดเขตทาง 60.00 เมตร

ผังเมืองรวมเมืองตาก

(นายชรินทร์ เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนันท์ชัย พันธ์กุลกิจ)

นายกเทศมนตรีเมืองตาก

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก

พ.ศ. ๒๕๖๒

ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น ๗ ขนาด คือ

๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ สาย ดังนี้

ถนนสาย ก ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ระยะประมาณ ๓๙๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร บรรจบกับซอยประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร

ถนนสาย ก ๒ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ข บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร

ถนนสาย ก ๓ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับซอยประชาชื่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๒๐ เมตร บรรจบกับซอยอุดมสุข ที่บริเวณห่างจากซอยอุดมสุข บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยอุดมสุข ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ข ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร

ถนนสาย ก ๔ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่บริเวณห่างจากซอยอุดมสุข บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวซอยอุดมสุข ระยะประมาณ ๕๗๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๔๑๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร

๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร จำนวน ๗ สาย ดังนี้

ถนนสาย ข ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑

ถนนสาย ข ๒ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนหนองหลวงอุทิศ ที่บริเวณห่างจากถนนหนองหลวงอุทิศบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนหนองหลวงอุทิศ ระยะประมาณ ๕๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนศิริราษฎร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร

ถนนสาย ข ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๔ ถนนมหาธาตุไทยบำรุง ซอย ๔ ถนนตากสิน ซอย ๑๓ และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔)

ถนนสาย ข ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๖ ถนนตากสิน ซอย ๒๗ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร

ถนนสาย ข ๕ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๗ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๖ (ถนนสาย ข ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

ถนนสาย ข ๖ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนไทยชนะ เริ่มต้นจากถนนไทยชนะ ซอย ๑๑ (ถนนสาย จ ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวม ด้านใต้

ถนนสาย ข ๗ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ (ถนนสาย ฉ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านใต้

๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘ สาย ดังนี้

ถนนสาย ค ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑)

บรรจบกับถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ ๑,๓๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย จ ๑ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๑ บรรจบกับถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย จ ๑ ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย จ ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย จ ๒ บรรจบกับถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย จ ๒ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหัวเดียดอุทิศ

ถนนสาย ค ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ๓

ถนนสาย ค ๓ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๔๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย จ ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับถนนสาย จ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย จ ๓ ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร

ถนนสาย ค ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๓๔๐ เมตร

ถนนสาย ค ๕ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๒๓๐ เมตร จนบรรจบกับถนนหัวเดียดอุทิศ ที่บริเวณถนนรามคำแหง ซอย ๓ บรรจบกับถนนหัวเดียดอุทิศ

ถนนสาย ค ๖ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนมหาดไทยบำรุง และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนจรดวิถีถ่อง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

ถนนสาย ค ๗ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนหนองระกำอุทิศ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนเทศบาล ๖ (ถนนสาย ข ๔)

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนหนองระกำอุทิศ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๔) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๔) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๔) ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไทยชนะ (ถนนสาย ข ๖) ที่บริเวณห่างจากถนนไทยชนะ (ถนนสาย ข ๖) บรรจบกับถนนไทยชนะ ซอย ๑๑ (ถนนสาย จ ๔) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไทยชนะ (ถนนสาย ข ๖) ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร

ถนนสาย ค ๘ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๙๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร

๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๑๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ สาย ดังนี้

ถนนสาย ง ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนเทศบาล ๑ ถนนตากสิน ซอย ๑ และถนนตากสิน ซอย ๔ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนกิตติขจร (ถนนสาย จ ๔)

ถนนสาย ง ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนท่าเรือ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนจอมพล

ถนนสาย ง ๓ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๓๓๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ที่บริเวณห่างจากทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ ระยะประมาณ ๑,๖๘๐ เมตร

๕. ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔ สาย ดังนี้

ถนนสาย จ ๑ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนรามคำแหง ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนรามคำแหง ระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๒๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ จนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๑๖๐ เมตร

ถนนสาย จ ๒ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย จ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๑,๒๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนรามคำแหง ที่บริเวณห่างจากถนนรามคำแหง ซอย ๓ บรรจบกับถนนรามคำแหง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคำแหง ระยะประมาณ ๑,๗๓๐ เมตร

ถนนสาย จ ๓ เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย จ ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๕๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร

ถนนสาย จ ๔ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ถนนกิตติขจร ถนนไทยชนะ ถนนไทยชนะ ซอย ๑๑ ถนนเทศบาล ๙ และถนนไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากถนนจรดวิถีถ่อง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔

๖. ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย ดังนี้

ถนนสาย ฉ เป็นถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ และถนนไม่ปรากฏชื่อ และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๗ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๗) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณทางหลวงชนบท ตก. ๔๐๔๙ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)

๗. ถนนแบบ ช ขนาดเขตทาง ๖๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย ดังนี้

ถนนสาย ช เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับซอยอุดมสุข ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๕๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๒๑๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๒ ที่บริเวณห่างจากถนนสาย ก ๒ บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย ก ๒ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑,๑๖๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ถนนจรัญญู) ที่บริเวณห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ถนนจรัญญู) ตัดกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ถนนจรัญญู) ระยะประมาณ ๑๒๐ เมตร

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลหัวเตี้ยด ตำบลปามะม่วง ตำบลหนองหลวง ตำบลน้ำร้อน ตำบลระแหง ตำบลแม่ท้อ ตำบลเชียงเงิน ตำบลวังหิน และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้